

**Opis przedmiotu Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie**

Nr pomieszczenia , kondygnacja	Prace malarskie	Wymiana grzejników CO	Prace elektryczne	Wymiana sufitu podwieszanego	Wymiana klimatyzatorów	Remont pomieszczeń sanitarnych	Wymiana wykładziny dywanowej	Wymiana drzwi	Inne prace
01/00	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana gniazd i przełączników (1 gniazdo, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (1 punkt świetlny)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	NIE
02/00	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana gniazd i przełączników (3 gniazda, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (11 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	Utylizacja 5 czujek ppoż

03/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana gniazd i przełączników (2 gniazda, 4 przełącznik), wymiana oświetlenia (7 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana 1 skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (drzwi ewakuacyjne)	Utylizacja 3 czujek ppoż
04/"-1"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana gniazd i przełączników (1 gniazdo, 5 przełączników), wymiana oświetlenia (3 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
21/"0"	naprawy malarskie, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (2 gniazda, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	NIE	NIE	wymiana okładziny, zdjęcie starej okładziny ściennej i podłogowej, montaż nowej okładziny ściennej i podłogowej, wymiana ceramiki sanitarnej wraz z armaturą (jeden sedes i jedna umywalka),	NIE	wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych wraz z ościeżnicami (2 szt.)	wymiana wentylatora łazienkowego

22/"0"	naprawy malarskie, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (2 gniazda, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	NIE	NIE	wymiana okładziny, zdjęcie starej okładziny ściennej i podłogowej, montaż nowej okładziny ściennej i podłogowej, wymiana ceramiki sanitarnej wraz z armaturą (jeden sedes i jedna umywalka),	NIE	wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych wraz z ościeżnicami (2 szt.)	wymiana wentylator a łazienkowego
23/"-1"	naprawy malarskie, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (1 gniazdo, 2 przełączniki), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego	NIE	wymiana okładziny, zdjęcie starej okładziny ściennej i podłogowej, montaż nowej okładziny ściennej i podłogowej, wymiana ceramiki sanitarnej wraz z armaturą (jeden sedes i jedna umywalka),	NIE	wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych wraz z ościeżnicami (1 szt.)	wymiana wentylator a łazienkowego

24/"-1"	naprawy malarskie, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (1 gniazdo, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego	NIE	wymiana okładziny, zdjęcie starej okładziny ściennej i podłogowej, montaż nowej okładziny ściennej i podłogowej, wymiana ceramiki sanitarnej wraz z armaturą (jeden sedes i jedna umywalka),	NIE	wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych wraz z ościeżnicami (1 szt.)	NIE
1/"0"	pomieszczenie po zalaniu w 2018 r. Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem	wymiana gniazd i przełączników (1 gniazdo, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	utylizacja czujki ppoz (1 szt.)

2/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1100 mm x 800 mm x 200 mm)	wymiana gniazd i przełączników (4 gniazda, 4 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętelkowa)	NIE	NIE
3/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1600 mm x 800 mm x 20 mm)	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (4 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętelkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego tapicerowanego (drzwi gabinetowe) wraz z ościeżnicą	Demontaż czujki

4/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1100 mm x 800 mm x 200 mm)	wymiana gniazd i przełączników (10 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (10 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	Utylizacja czujki popoż
5/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (2250 mm x 800 mm x 200 mm)	wymiana gniazd i przełączników (6 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (7 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego tapicerowanego (drzwi gabinetowe) wraz z ościeżnicą	Utylizacja czujki ppoż
6/"0"								wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą	NIE

7/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1250 mm x 800 mm x 200 mm)	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą	utyliczacja czujki ppoż
8/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (2300 mm x 800 mm x 200 mm)	wymiana gniazd i przełączników (10 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	utyliczacja czujki ppoż

9/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi,	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1250 mm x 700 mm x 250 mm)	wymiana gniazd i przełączników (6 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (4 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	utyliczacja czujki ppoż
10/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	usunięcie, montaż grzejnika CO we wnęce pod parapetem (1250 mm x 700 mm x 250 mm)	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (5 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą	utyliczacja czujki ppoż

11/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż jednego grzejnika CO w nowym miejscu, prace hydrauliczne	wymiana gniazd i przełączników (9 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	utyliczacja czujki ppoż
12/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (6 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego tapicerowanego (drzwi gabinetowe) pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	utyliczacja czujki ppoż

13/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (4 punkty świetlne - lampy jarzeniowe)	NIE	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	NIE	utylizacja czujki ppoż
14/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 punktów świetlnych - lampy jarzeniowe)	NIE	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.) drzwi wewnętrzne ewakuacyjne	utylizacja czujki ppoż

16/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (1 przełącznik), wymiana oświetlenia (1 punkt świetlny)	NIE	NIE	NIE	NIE	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	NIE
17/"0"	NIE	NIE	wymiana gniazd i przełączników (4 gniazda, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia	NIE	NIE	NIE	NIE	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	Utylizacja czujki ppoż
18/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 lampy jarzeniowe)	NIE	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	Utylizacja czujki ppoż

19/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (4 gniazda, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 lampy jarzeniowe)	NIE	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	Utylizacja czujki ppoż
20/"0"	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	usunięcie, montaż grzejnika CO	wymiana gniazd i przełączników (5 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (5 lamp jarzeniowych)	NIE	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	Utylizacja czujki ppoż
A	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana przełącznika (1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

B	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana przełącznika (1 przełącznik), wymiana oświetlenia (2 punkty świetlne)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	Wymiana wentylatora
C	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi	NIE	wymiana przełączników i gniazd (2 przełączniki, 6 gniazd), wymiana oświetlenia (4 punkty świetlne górne i 2 punkty świetlne boczne (kinkiety))	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	Demontaż czujki ppoż
D	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	NIE
E	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	NIE

F	Usunięcie tapet, naprawy podłoża, położenie tapety strukturalnej, dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur farbą olejną	NIE	wymiana gniazd i przełączników (8 gniazd, 1 przełącznik), wymiana oświetlenia (6 lampy jarzeniowych, 8 punktów świetlnych)	demontaż istniejącego i montaż nowego sufitu podwieszanego (kasetonowy)	usunięcie, utylizacja i montaż nowego klimatyzatora	NIE	Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej modułowej i listew przypodłogowych, układanie wykładziny dywanowej modułowej (płytki dywanowa pętłkowa)	wymiana skrzydła drzwiowego pełnego wraz z ościeżnicą (1 szt.)	Naprawa /montaż nowego ogrzewania podłogowego
---	---	-----	--	---	---	-----	---	--	---

Ponadto:

- usunięcie, wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych przez cały czas trwania remontu
- zamówienie kontenera na nieczystości i odpady, jak również uzyskanie poprzez wynajem miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac